



PROGETTO STRADALE:
Come da Scheda normativa e di indirizzo progettuale è previsto l'allargamento della attuale Via dei Bruci rendendola a due corsie, a doppio senso di marcia, oltre a dotarla di parcheggio longitudinale di uso pubblico e marciapiede verso la delimitazione della nuova area edificabile.
Il tratto di Via dei Bruci esistente non è oggetto di intervento se non per realizzare il nuovo tappetino stradale per omogeneizzare la carreggiata a fine lavori.
E' importante sottolineare che la scelta di utilizzare una pendenza costante del 2% (impercettibile al fruitore) è dovuta sia al fatto di realizzare un'unica dorsale di raccolta delle acque meteoriche (non presenti nell'attuale strada) sia per non interferire con la massicciata stradale esistente ed i relativi sottoservizi ma in particolare per non alzarsi in maniera eccessiva rispetto al lotto oggetto di Piano Attuativo.



ARREDO URBANO:
Come suggerito dall'Ufficio Tecnico Comunale le sedute previste nelle aree di sosta lungo il percorso ciclo-pedonale di progetto saranno del tipo tradizionale in legno.
Le sedute ed i cestini porta rifiuti saranno decisi assieme all'Ufficio Tecnico Comunale in concomitanza alla presentazione del P.d.C.